

ราคากลางค่าก่อสร้าง ( ราคากลาง )

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

การ/งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก ภายในซอยครุทวาย หมู่ที่ 5

หมู่ที่ก่อสร้าง ซอยครุทวาย หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จุดเริ่มต้นต่อจากบ่อกักน้ำระบายน้ำเดิม ปี 2555 พิกัด UTM 1645487 N , 653895 E

จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายสงกรานต์ อ่วมสุขโข พิกัด UTM 1645517 N , 653937 E

แบบเลขที่ ทล-5-101,ทล-5301

แบบ ปร.4 ที่แนบ มี จำนวน 2 หน้า

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาน้ำมันดีเซล 26.29 บาท/ลิตร ลงวันที่เมื่อ 2 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	139,615.30	1.3624	190,211.89	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
				รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	190,211.89
				ปรับลดราคาค่าก่อสร้าง	211.89
สรุป				ราคาโครงการที่ใช้เป็นเงินทั้งสิ้น	190,000.00
				ตัวอักษร	
				(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้ใช้ราคากลางค่าก่อสร้าง ตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลงวันที่เมื่อ 2 มีนาคม 2563 ณเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 190,000.00 บาท

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ที่ 78 / 2563

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายธนกร ไวยธัญกิจ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายณัฐนนท์ บุญเกิด )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางไพฑูริยา ทองศรี )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ ปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( ราคากลาง )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในซอยครูทวาย หมู่ที่ 5  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยครูทวาย หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
 จุดเริ่มต้นต่อจากบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ปี 2555 พิกัด UTM 1645487 N, 653895 E จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายสงกรานต์ อ่วมสุโข  
 พิกัด UTM 1645517 N, 653937 E  
 ปริมาณงาน 1 งานวางท่อระบายน้ำ คลาสขนาด 0.40 ม. จำนวน 48 ท่อน 2. งานบ่อพัก คลาสขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 6 ชุด  
 แบบเลขที่ ทด-5-101, ทด-5301  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  
 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน

ราคามันตีเซล 26.29 บาท/ลิตร  
 ลงวันที่เมื่อ 2 มีนาคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ที่ 78 / 2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			รวม (บาท)	ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)			
1	งานท่อน้ำ คลาส.บ่อพักเดิมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ	1.00	จุด	0.00	200.00	200.00	200.00		
2	ค่าท่อน้ำ คลาส.บ่อพักเดิม	43.10	ลบ.ม.ปกติ	0.00	20.71	20.71	892.60		
	งานขุดดินและขนทิ้ง	53.84	ลบ.ม.หลวม	0.00	7.96	7.96	428.57		
	ดินขุดตัด	53.87	ลบ.ม.	0.00	23.51	23.51	1,266.48		
3	ค่าขนย้ายดินทิ้ง ระยะทาง 3 กม.	8.20	ลบ.ม.หลวม	275.70	99.00	374.70	3,072.54		
	งานวางท่อระบายน้ำ	36.28	ลบ.ม.หลวม	275.70	99.00	374.70	13,594.12		
	ทรายถมรองพื้นท่อระบายน้ำ	2.45	ลบ.ม.	1,539.72	306.00	1,845.72	4,522.01		
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	48.00	ท่อน	530.00	128.00	658.00	31,584.00		

ลงชื่อ..... ( นายธนกร ไวยัญญิกิจ )

ประธานกรรมการ

( นายธนกร ไวยัญญิกิจ )  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ( นายณัฐมนต์ บุญเกิด )

กรรมการ


( นายณัฐมนต์ บุญเกิด )  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ..... กรรมการ


( นางปัทมา ทองศรี )  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ



ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			รวม (บาท)	ราคารวม
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)		
4	งานบ่อพัก คลส.							
	แบบหล่อคอนกรีต	31.88	ลบ.พ	624.93	0.00	624.93	19,922.77	
	ไม้โครง	9.56	ลบ.พ	624.93	0.00	624.93	5,974.33	
	ตะปู	16.00	กก.	50.47	0.00	50.47	807.52	
	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	0.43	ตัน	19,524.95	4,100.00	23,624.95	10,158.73	
	ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	47.67	0.00	47.67	619.71	
	คอนกรีต 240 Ksc	6.10	ลบ.ม.	1,644.86	306.00	1,950.86	11,900.25	
	เหล็กฉากขนาด 50*50*6 มม.	4.00	ท่อน	570.00	0.00	570.00	2,280.00	
	เหล็กแบบขนาด 100*9 มม.	6.00	เส้น	1,130.00	0.00	1,130.00	6,780.00	
	เหล็กแบบขนาด 50*6 มม.	15.00	เส้น	368.50	0.00	368.50	5,527.50	
	ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ขึ้น 8.5	2.00	ท่อน	598.13	0.00	598.13	1,196.26	
	หัวยึดท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว	6.00	อัน	57.00	0.00	57.00	342.00	
	สีกันสนิม (พริโมคิต)	1.00	ก.ล.	357.00	0.00	357.00	357.00	
	ทินเนอร์	2.00	ก.ล.	168.22	0.00	168.22	336.44	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	63.76	ตร.ม.	0.00	133.00	133.00	8,480.08	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กผ่านข้อพัก	521.15	กก.	0.00	14.00	14.00	7,296.10	
	ค่าแรงทาสีกันสนิม	17.08	ตร.ม.	0.00	35.00	35.00	597.80	
5	งานเหล็กทาง							
	หินลูกรัง	5.00	ลบ.ม.	275.70	0.00	275.70	1,378.50	
	ค่าปรับเกลี่ยหินลูกรัง	5.00	ลบ.ม.	0.00	20.00	20.00	100.00	
						รวม	139,615.30	บาท

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ  
 ( นายธนกร ไวยัญญิกิจ )  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
 ( นายณัฐนนท์ บุญเกิด )  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
 ( นางปัทมา ทองศิริ )  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ