

คู่มือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลม่วงหมู อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พร้อมป้ายชื่อซอย หมู่ที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ บาท นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลได้
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ราคากลางเป็นเงิน ๑๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายพัทธา ตรงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู



พิมพ์/ทาน

ตรวจ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมป้ายชื่อซอย หมู่ที่ 3

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ บริเวณหลังป้อมตำรวจชุมชน หมู่ที่ 3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

จุดเริ่มต้นบริเวณถนนลาดยางเลียบบนแม่น้ำลพบุรี พิกัด UTM 1643759 N, 654230 E

จุดสิ้นสุดบริเวณถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน พิกัด UTM 1643658 N, 654273 E

งานก่อสร้างประเภท

งานทาง

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

หน่วยงานดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ประมาณการตามแบบเลขที่ L2-001-2561

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ลงวันที่เมื่อ 12 ตุลาคม 2561

| ที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|----------|----------------|---|
| 1 | งานทาง | 130,493.65 | 1.3624 | 177,784.55 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |
| สรุป | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | 177,784.55 | |
| | ปรับลดราคาค่าก่อสร้าง | | | 784.55 | |
| ราคาโครงการที่ใช้เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 177,000.00 | |
| ตัวอักษร | | | | | |
| (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | | | | | |

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้ใช้ราคากลางค่าก่อสร้าง ตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลงวันที่เมื่อ 12 ตุลาคม 2561

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 177,000.00 บาท

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายธนกร ไวยัญกิจ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐนนท์ บุญเกิด)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางปัทมา ทองศรี)

กรรมการ

ราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมป้ายชื่อซอย หมู่ที่ 3

สถานที่ บริเวณหลังป้อมตำรวจชุมชน หมู่ที่ 3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี จุดเริ่มต้นบริเวณถนนลาดยางเลียบบ้านน้ำลพบุรี พิกัด UTM 1643759 N, 654230 E

จุดสิ้นสุดบริเวณถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน พิกัด UTM 1643658 N, 654273 E

ปริมาณงาน 1.งานก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร 2. งานติดตั้งป้ายชื่อซอย ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 0.60 ม. สูง 3.00 ม. จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ประมาณการตามแบบเลขที่ L2-001-2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่


ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

ลงวันที่เมื่อ 12 ตุลาคม 2561


| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | วัสดุ | | ราคา/หน่วย | ราคา/หน่วย | ค่าแรง | ราคารวม | | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------|--------|-------|------------|---------|------------|------------|--------|--------------|----------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | ราคารวม | | | | วัสดุ+ค่าแรง | ราคารวม | |
| 1 | งานรื้อพื้นทาง, ดินเดิมและขนย้าย | | | | | | | | | | |
| | รื้อหินคลุก 10 ซม. | 392.00 | ตร.ม. | - | 0.00 | 3.26 | | | 1,277.92 | 1,277.92 | |
| | ดินชุด-ตัด | 39.20 | ลบ.ม. | - | 0.00 | 21.47 | | | 841.62 | 841.62 | |
| | ค่าตัดหินคลุก | 39.20 | ลบ.ม. | - | 0.00 | 8.28 | | | 324.58 | 324.58 | |
| | ค่าตัดกีดิน | 48.65 | ลบ.ม. | - | 0.00 | 8.28 | | | 402.82 | 402.82 | |
| | ค่าขนย้ายหินคลุก ระยะทาง 1 กม. | 39.20 | ลบ.ม. | - | 0.00 | 19.16 | | | 751.07 | 751.07 | |
| | ค่าขนย้ายดิน ระยะทาง 1 กม. | 48.65 | ลบ.ม. | - | 0.00 | 19.16 | | | 932.13 | 932.13 | |
| 2 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | | | | | | | | | | |
| | ค่าตัดหินคลุก | 39.20 | ลบ.ม. | - | 0.00 | 8.28 | | | 324.58 | 324.58 | |

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายธนกร ไวยัญกิจ)
ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายณัฐนนท์ บุญเกิด)
กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นางปัทมา ทองศรี)
กรรมการ

แบบ
แผ่นที่ 21

ราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมป้ายชื่อซอย หมู่ที่ 3

สถานที่ บริเวณหลังป้อมตำรวจชุมชน หมู่ที่ 3 ต.ม่วงหมู อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี จุดเริ่มต้นบริเวณถนนลาดยางเดิมแม่น้ำลพบุรี พิกัด UTM 1643759 N, 654230 E

จุดสิ้นสุดบริเวณถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน พิกัด UTM 1643658 N, 654273 E

ปริมาณงาน 1. งานก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 114.00 เมตร ทหนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร 2. งานติดตั้งป้ายชื่อซอย ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 0.60 ม. สูง 3.00 ม. จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

ประมาณการตามแบบเลขที่ L2-001-2561

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

ลงวันที่เมื่อ 12 ตุลาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | วัสดุ | | ค่าแรง | | รวม | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคา/หน่วย | | |
| | ค่าขนย้ายหินคลุก ระยะทาง 1 กม. | 39.20 | ลบ.ม. | - | 0.00 | 19.16 | 751.07 | 751.07 | |
| | ค่าบดอัดแน่นหินคลุกเดิมจากการขุดรื้อนำกลับมาใช้ | 26.13 | ลบ.ม. | - | 0.00 | 87.32 | 2,281.67 | 2,281.67 | |
| | หินคลุก (ลบ.ม.แน่น) | 32.67 | ลบ.ม. | 567.76 | 18,548.72 | 87.32 | 2,852.74 | 21,401.46 | |
| 3 | งานลาดยางไพร้มโด้ | | | | | | | | |
| | ราคาทางไพร้มโด้ | 392.00 | ตร.ม. | 23.27 | 9,121.84 | 7.28 | 2,853.76 | 11,975.60 | |
| 4 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | |
| | ลาดยาง Asphaltic concrete ทหนา 0.05 ม. | 392.00 | ตร.ม. | 199.34 | 78,141.28 | 15.02 | 5,887.84 | 84,029.12 | |

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายธนกร ไวยัญกิจ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายณัฐนนท์ บุญเกิด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางปัทมา ทองศรี)
กรรมการ

