

# คู่มือฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู  
เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ตำบลม่วงหมู อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๙๑,๙๐๐ บาท นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ราคากลางเป็นเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

*Ph*

( นายพัตสา ตรงดี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

พิมพ์/ทา

ตรวจ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

สถานที่ ถนนเลียบบคลองชลประทาน 7 ซ้าย บริเวณข้างบ้านกำนันมี หมู่ที่ 2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

จุดเริ่มต้นบริเวณรอยต่อถนน คสล.เดิม พิกัด UTM 1644884 N , 654679 E

จุดสิ้นสุดบริเวณรอยต่อถนนลาดยางถนนสายลพบุรี-สิงห์บุรี พิกัด UTM 1644895 N , 654644 E

งานก่อสร้างประเภท

งานทาง

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

หน่วยงานดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ประมาณการตามแบบเลขที่ L1-001-2561

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ลงวันที่เมื่อ 12 ตุลาคม 2561

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง	66,994.04	1.3624	91,272.68	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			91,272.68	
	ปรับลดราคาค่าก่อสร้าง			272.68	
	ราคาโครงการที่ใช้เป็นเงินทั้งสิ้น				
	ตัวอักษร				
	(เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้ใช้ราคากลางค่าก่อสร้าง ตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลงวันที่เมื่อ 12 ตุลาคม 2561

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 91,000.00 บาท

ตัวอักษร

(เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....

( นายธนกร ไวยัญกิจ )

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

( นายฉัตรนันท บัญเกิด )

กรรมการ

ลงชื่อ.....

( นางปัทมา ทองศรี )

กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

สถานที่ ถนนเลียบริดจ์ชลประทาน 7 ซ้าย บริเวณข้างบ้านก้านมี หมู่ที่ 2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

จุดเริ่มต้นบริเวณรอยต่อถนน คลส.เดิม พิกัด UTM 1644884 N, 654679 E จุดสิ้นสุดบริเวณรอยต่อถนนสายลพบุรี-สิงห์บุรี พิกัด UTM 1644895 N, 654644 E  
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 39.50 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 158.00 ตร.ม.

หน่วยงานดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ประมาณการตามแบบเลขที่ L1-001-2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน


ลงวันที่เมื่อ 12 ตุลาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิม								
	คำรื้อพื้นทางเดิมหินคลุก 0.10 ม.	158.00	ตร.ม.	-	0.00	3.26	515.08	515.08	
	ดิน-ขุดตัด 0.10 ม.	19.75	ลบ.ม.	-	0.00	21.47	424.03	424.03	
	ตักดิน, หินคลุก	33.50	ลบ.ม.	-	0.00	21.47	719.25	719.25	
	ค่าขนย้ายดินทิ้ง ระยะทาง 1 กม.	33.50	ลบ.ม.	-	0.00	19.16	641.86	641.86	
	ค่าปรับเกลี่ยหินคลุก, ดิน	33.50	ลบ.ม.	-	0.00	20.00	670.00	670.00	
2	งานผิวจราจร คลส.								
	หินคลุก (ลบ.ม.แน่น)	15.80	ลบ.ม.	567.76	8,970.61	87.32	1,379.66	10,350.26	
	ทรายถม	11.00	ลบ.ม.	275.70	3,032.70	99.00	1,089.00	4,121.70	
	เหล็ก Wire mesh 4 มม.@0.20 ม.	158.00	ตร.ม.	30.00	4,740.00	5.00	790.00	5,530.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ (  )

( นายธนกร ไวยัญกิจ )  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (  )

( นายณัฐนนท์ บุญเกิด )  
กรรมการ

ลงชื่อ (  )

( นางปัทมา ทองศรี )  
กรรมการ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

สถานที่ ถนนเลียบบคลองชลประทาน 7 ซ้าย บริเวณข้างบ้านก้านมี หมู่ที่ 2 ต.ม่วงหมู อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

จุดเริ่มต้นบริเวณรอยต่อถนน คสล.เดิม พิกัด UTM 1644884 N, 654679 E จุดสิ้นสุดบริเวณรอยต่อถนนสายลพบุรี-สิงห์บุรี พิกัด UTM 1644895 N, 654644 E  
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 39.50 ม. ทนทาน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 158.00 ตร.ม.

หน่วยงานดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

ประมาณการตามแบบเลขที่ L1-001-2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

ลงวันที่เมื่อ 12 ตุลาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	เหล็กเส้นกลมขนาด 15 มม.	70.00	กก.	23.18	1,622.60	3.30	231.00	1,853.60	
	คอนกรีต 240 Ksc.	23.700	ลบ.ม.	1,633.18	38,706.37	-	0.00	38,706.37	
	แบบหล่อคอนกรีต	39.50	เมตร	-	0.00	20.60	813.70	813.70	
	ยางแอสฟัลท์	9.00	ลิตร	23.27	209.43	-	0.00	209.43	
	ค่าปูผิวคอนกรีต	158.00	ตร.ม.	-	0.00	12.12	1,914.96	1,914.96	
	ค่าแรงทยอยต่อคอนกรีต	36.00	ม.	-	0.00	14.55	523.80	523.80	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>66,994.04</b>	<b>บาท</b>						

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ..... ( นายธนกร ไวยัญกิจ )  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... ( นายณัฐนนท์ บุญเกิด )  
กรรมการ

ลงชื่อ..... ( นางปัทมา ทองศรี )  
กรรมการ

ราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง